Technical Sheet

PBWS-PB
Design Series Søylesko

Søylesko brukes til å feste tresøyler og samtidig løfte trevirket opp fra bakken for å beskytte det mot vann. PBWS-PB søylesko kan støpes i sement.Om du har et eksisterende betongfundament eller i fjell, kan du bore et hull og feste søyleskoen med ankermasse.











Features

Fordeler

- ZPRO med pulverlakk RAL9005
- Patentert utforming
- Monteres med CSA-PB eller SST-PB skruer

Material

Steel:
S250GD + ZPRO
Corrosion protection:
ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm

Benefits

- Lett og enkel å håndtere
- Redusert miljøpåvirkning på grunn av mindre materialbruk
- Fleksible festemuligheter

Applications

Applications

- Pergolaer
- Terrassebord
- Gjerdeposter
- Skjul
- Markiser
- Verandaer
- Carports

Technical Sheet

PBWS-PB
Design Series Søylesko

Teknisk data

Dimensjoner/Mål

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet				produktdimensjoner[mm]						
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	tykkelse[mm]
PBWS45PB	2338236	-	15.0	0.5	45	40	99.5	50	150	22	3
PBWS48PB	-	-	15.0	0.5	48	40	98	50	150	22	3
PBWS70PB	2338237	-	15.0	0.5	70	40	87	50	150	22	3
PBWS73PB	2338238	-	15.0	0.5	73	40	85.5	50	150	22	3
PBWS90PB	2338239	-	15.0	0.5	90	40	77	50	150	22	3
PBWS98PB	-	-	15.0	0.5	98	40	73	50	150	22	3
PBWS100PB	2338240	-	15.0	0.5	100	40	72	50	150	22	3

Montering

Fasteners

På trevirke :

- CNA4.0 ringnagler,
- CSA5.0 skruer,
- Ø8 mm SSH skruer,
- Bolter Ø8 mm.

På betong :

- Kjemisk harpiks AT-HP

avstanden mellom platen og betongen må være maksimalt 50 mm.

Tekniske noter

Ytterligere teknisk informasjon

For mer teknisk informasjon henviser vi til lastekapasiteter og tekniske merknader fra den originale PBWS ZPRO.

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03