
Technical Sheet

HTT
Trekkanker

Beslagene er laget av en varmforsinket plate med en tykkelse på 2,8 mm.
I trekkankeret HTT er den lange fliken utstyrt med Ø 4,7 mm hull, og den korte fliken med et Ø 17 mm hull. Beslaget er utformet slik at det er fire platetykkelser under bolthodet i den korte fliken. Beslaget er dessuten forsterket av platefeltene i sidene ved den korte fliken.

Det er innlagt en forsterkningsplate over bolthullet i den korte fliken.
Trekonstruksjoner som er utsatt for løftende krefter kan settes fast i en betongkonstruksjon med trekkankrene. Den lange, loddrette fliken gjør det mulig å plassere det nødvendige antallet kamspiker med overholdelse av normkravene til spikerplassering i en loddrett stolpe – også når det ligger en vannrett svill under denne.









HTT4 & HTT5



HTT22E & HTT31







Trekkanker HTT5



HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Grad 33 i henhold til ASTM A-653, tilsvarende egenskapene i S235JR
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Muliggjør innfesting til betongkonstruksjoner

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter

Bruksområder


- Trekonstruksjoner som er utsatt for løftende krefter kan festes til en betongkonstruksjon med trekkankrene. Den lange loddrette fliken gjør det mulig å plassere det nødvendige antallet kamspiker med overholdelse av normkravene til spikerplassering i en loddrett stolpe – også når det ligger en vannrett svill under denne.

Technical Sheet


HTT
Trekkanker

Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	beslag dimensjoner												
	annet		produktdimensjoner[mm]						bjelke			flens B	
	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	rund			rund	
									Ø4,7	Ø5[mm]	Ø21	Ø17,5	Ø18[mm]
HTT4	42922721	16.0	314	60	64	11.4	35	2.8	18	-	-	1	-
HTT5	42922755	10.0	403	56	64	11.4	35	2.8	26	-	-	1	-
HTT22E	-	10.0	558	60	63	12	33	3	-	31	3	-	1
HTT31	-	5.0	790	60	90	12	33	3	-	41	6	-	-



Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)
See full table online ➡️

Montering

Innfesting

- Innfesting til søylen gjøres med minst 4 stk. CNA4,0xℓ kamspiker. Det skal alltid spikres i de to nederste hullene. Innfestingen fra betongfundamentet gjøres med M16 bolt i HTT

Innfesting til betong:


- **Mekansik anker**: WA M16-151/30
- **Kjemisk anker**: injeksjonslim AT-HP + gjengestang LMAS M16-170/20


Monteringsveiledning


- Beslaget monteres med en egnet bolt i betong. Den loddrette fliken i beslaget settes fast med 4 mm CNA kamspiker

Technical Sheet

HTT
Trekkanker









HTT med underlagsskive





HTT uten underlagsskive
























Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10

www.strongtie.no